

Объект: Капитальный ремонт частного общеобразовательного учреждения "Лицей-интернат №5 открытого акционерного общества "Российские железные дороги""

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Капитальный ремонт кровли (II очередь)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ (2 ОЧЕРЕДЬ)			
<i>демонтажные работы</i>			
1.	Разборка покрытий кровель из листовой стали (ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ И ПОДШИВКА КАРНИЗОВ)	100 м2 покрытия	5.1
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.575
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	4.575
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов	100 м2 кровли	4.575
5.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.02
6.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного	1 т груза	15.9
<i>ремонт кровли</i>			
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.693
8.	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	4.37
9.	Укладка ходовых досок (ПРИМ. УСТРОЙСТВО КОНТР-ОБРЕШЕТКИ)	100 м ходов	4.72
10.	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.986
11.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	3.589
12.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (ПРИМ. ОБРАБОТКА АНТИПИРЕН-АНТИСЕПТИКОМ МИГ-09)	100 м2 обрабатыва емой поверхности	6.62
13.	Биопирен "МИГ-09"	кг	397.2
14.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	4.575
15.	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	-559.98
16.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	559.98
17.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2
18.	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1
19.	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х400 мм (ПРИМ. СТОРКИ СЛУХОВОГО ОКНА С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 1000*400 ММ)	шт.	4
20.	Петля накладная	шт.	8
21.	Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ	шт.	2
22.	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	4.575
23.	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	т	3.706
24.	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм	10 шт.	412
25.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ПРИМ. УСТАНОВКА КОНЬКОВОГО ЭЛЕМЕНТА, ОБЛИЦОВКА СТЕНОК СЛУХОВЫХ ОКОН)	100 м2 покрытия	0.263
26.	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	100 м	0.12

1	2	3	4
27.	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.526
28.	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0.526
29.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.752
30.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0.2256
31.	Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00 высотой до 0,5 м (ПРИМ.)	п.м	75.2
Раздел 2. ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ			
32.	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.042
33.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного	1 т груза	4.2
34.	ДЕМОНТАЖ. Устройство подстилающих слоев шлаковых	1 м3 подстилающего слоя	126.7
35.	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	76.1
36.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного	1 т груза	76.1
37.	ДЕМОНТАЖ. Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3.06
38.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного	1 т груза	0.6
39.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (РЕМОНТ КЛАДКИ ОПОРНЫХ СТОЛБИКОВ)	1 м3 кладки	0.15
40.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.02
41.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного	1 т груза	0.5
42.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ПОВЕРХНОСТЬ ВЕНТКАНАЛОВ)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.02
43.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного	1 т груза	0.1
44.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2	100 мест	1.84
45.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного	1 т груза	1.3
46.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3.213
47.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху (ТОЛЩИНОЙ 150 ММ)	1 м3 изоляции	45.9
48.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	3.06
49.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.88
Раздел 3. ОПС			
50.	ДЕМОНТАЖ. Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (ОТСОЕДИНЕНИЕ ТРУБ С КАБЕЛЕМ ОТ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. С СОХРАНЕНИЕМ)	100 м	1.02

1	2	3	4
51.	ДЕМОНТАЖ. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДЫМОВЫЕ ДАТЧИКИ. С СОХРАНЕНИЕМ)	1 шт.	22
52.	ДЕМОНТАЖ. Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной (С СОХРАНЕНИЕМ)	100 м провода	0.6
53.	ДЕМОНТАЖ. Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ТЕПЛОВЫЕ ДАТЧИКИ. С СОХРАНЕНИЕМ)	1 шт.	17
54.	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЕ)	100 м	1.02
55.	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт.	178
56.	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДЫМОВЫЕ ДАТЧИКИ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЕ)	1 шт.	22
57.	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной (РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЙ)	100 м провода	0.6
58.	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ТЕПЛОВЫЕ ДАТЧИКИ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННЫЕ)	1 шт.	17
Раздел 4. прочие работы			
59.	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 4 км (I класс груза) - СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР НА ПОЛИГОН ПБО	1 т груза	98.7

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)